



DODATEK Č. 1 (11/12/0221)
(vztahující se ke smlouvě o dílo č. 11/12/0085)

uzavřený mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: panem Kamilem Janem Svobodou
ve věcech technických: paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AWEA s.r.o.**
se sídlem : Rozdvojená 131
zastoupené: Ing. Janem Rutkovským
ve věcech technických: Ing. Janem Rutkovským
IČ: 28711777
DIČ: CZ 28711777
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec, č.ú.232602545/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem se mění odstavec 2 v článku IV. Cena díla a platební podmínky (SOD č.11/12/0085) a to v souladu s odstavcem 5, bodem 5.4 a 5.5 téhož článku takto:

Původní ujednání:

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	30.282.240,- Kč
DPH 20%	6.056.448,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	36.338.688,- Kč

Z toho:

Cena bez DPH za I. etapu	747.000,- Kč
Cena bez DPH za II.etapu	1.124.490,- Kč
Cena bez DPH za III.etapu	22.687.220,- Kč

Náklady na financování

5.723.530,-Kč

Nové ujednání dle tohoto dodatku:

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Původně dohodnutá cena díla bez DPH:

30.282.240,- Kč

Vícepráce:

1.725.006,- Kč

Celková cena díla bez DPH:

32.007.246,- Kč

DPH 20%

6.401.450,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

38.408.695,- Kč

Z toho:

Cena bez DPH za I. etapu

747.000,- Kč

Cena bez DPH za II. etapu

1.206.246,- Kč

Cena bez DPH za III. etapu

24.330.470,- Kč

Náklady na financování

5.723.530,-Kč


II.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Příloha: položkový výkaz výměr.

V Liberci dne 5.12.2012

Za objednatele:



Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

AWEA[®]
AWEA s.r.o., Rozdvojená 131
463 12 Šimonovice-Minkovice
IČ: 28711777, DIČ: CZ28711777



Ing. Jan Rutkovský
jednatel společnosti

CENOVÁ KALKULACE

AWA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA

Vypracoval : Jan Rutkovský

Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - SOUHRN

Datum : 19.11.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
1	<u>SPODNÍ STAVBA</u>				410 059,00
1.1	Provedené práce dle rozpisu	kpl	1,00	986 906,00	
1.2	Úprava spodní stavby a základové spáry	kpl	1,00	-534 200,00	
1.3	Výstavba rampy pro zásobování - odečet položek	kpl	1,00	-42 647,00	
2	<u>VENKOVNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY</u>				526 554,00
2.1	Provedené práce dle rozpisu	kpl	1,00	526 554,00	
3	<u>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</u>				97 465,00
3.1	Provedené práce dle rozpisu	kpl	1,00	392 465,00	
3.2	Výstavba komunikace pro zásobování	kpl	1,00	-295 000,00	
4	<u>BRÁNY A OPLOCENÍ</u>				206 818,00
4.1	Branky a Brány	kpl	1,00	59 240,00	
4.2	Oplocení	kpl	1,00	147 578,00	
5	<u>VZDUCHOTECHNIKA</u>				484 110,00
5.1	Dodávka a montáž vzduchotechniky	kpl	1,00	395 410,00	
5.2	Úprava modulů TOUAX pro instalaci vzduchotechniky	kpl	1,00	88 700,00	
CELKEM CENA KČ (bez DPH)					1 725 006,00

CENOVÁ KALKULACE

AWFA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA	Vypracoval : Jan Rutkovský
Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - SPODNÍ STAVBA	Datum : 08.11.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
1	Podkladní beton B 15 - C 12/15	m3	52,00	2 668,00	138 736,00
	<i>Navýšení kubatury podkladních betonů základových desek dle PD vzniklo nerovností původních desek po odbourání a následném položení kanalizace a vody do desky a neschodou s výškou dle PD</i>				
	ŽB deska B 25 - C 20/25	m3	96,80	2 960,00	286 528,00
	Betonáž základů B 15- C 12/15(terasy, rampa)	m3	11,95	2 668,00	31 882,60
1.1	Výztuž základové desky	kpl	1,00	88 784,00	88 784,00
	Bednění základové desky	m2	73,50	360,00	26 460,00
	<i>Nejedná se pouze o m2 , jedná se o celkovou položku bednění , podbednění okrajů desky ne pouze svisle plochy obvodu desky</i>				
	Prostupy bednění	ks	13,00	360,00	4 680,00
	Hloubení rýh	m3	11,95	560,00	6 692,00
	Vyzdívání základů ze ZB vč. probetonování a armování	m2	23,00	1 750,00	40 250,00
	<i>Jednotková cena prováděcí firmy D+M včetně betonáže proarmování je 1.750,- Kč/m2</i>				
	Zásypy pod terasami a rampou	m3	24,27	80,00	1 941,60
	Přesuny hmot	t	236,00	280,00	66 080,00
	Betompumpa Putzmaister	hod	10,50	2 150,00	22 575,00
	Řezání betonové desky diamant. pilou pro uložení ležaté kanalizace	mb	68,00	290,00	19 720,00
	Vybourání betonů pro uložení kanalizace	m3	3,50	2 700,00	9 450,00
	Protiradonová izolace Foalbit Al S40	m2	484,00	215,00	104 060,00
2.1	Bourání základové desky vč. izolací	kpl	1,00	81 756,00	81 756,00
	Dodávka a montáž krytu základové desky - AL plech 250 mm, tl. 0,7	bm	104,00	365,00	37 960,00
	Doprava, režie, VRN (z pol. 1.1 - 1.16)	%	2,00	967 555,20	19 351,00
	KALKULACE V SOD - ODPOČET				-576 847,37
	Úprava spodní stavby a základové spáry	kpl	1,00	-534 200,00	
	Výstavba rampy pro zásobování - odečet položek	kpl	1,00	-42 647,37	
CELKEM CENA KČ (bez DPH)					410 058,83

CENOVÁ KALKULACE

AWEA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA

Vypracoval : Jan Rutkovský

Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - VÝZTUŽ

Datum : 16.10.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
1.1.					
	DISTA 60 - 2m	m	50,00	12,40	620,00
	DISTA T 120 - 2 m, XL	m	550,00	15,30	8 415,00
	Beton. ocel žeb. 8 mm B500B	kg	317,00	19,50	6 181,50
	Beton. ocel žeb. 12 mm B500B	kg	11,00	19,40	213,40
	Beton. ocel žeb. 16 mm B500B	kg	38,00	19,50	741,00
	KARI síť 4/150/150/2000/3000 mm KA 17 603	ks	96,00	165,20	15 859,20
	KARI síť 6/150/150/2000/3000 mm KH 20 401	ks	99,00	347,10	34 362,90
	KARI síť 8/100/100/2000/3000 mm KY 49 80	ks	21,00	894,80	18 790,80
	Distanční lišta z plastu 30	m	450,00	8,00	3 600,00
CELKEM CENA KČ (bez DPH)				88 783,80	

ROZPOČET

Stavba: Mateřská školka ,Věkova ul.,Liberec14
Objekt: Bourání vícepráce č.1

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel: PERENA s.r.o. Liberec

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

80 634,82 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 634,82 0,000

2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	92,800	495,00	45 936,00	0,000
4	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	188,192	65,40	12 307,76	0,000
5	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	197,432	2,51	495,55	0,000
6	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	188,192	38,50	7 245,39	0,000
8	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	188,192	28,30	5 325,83	0,000
9	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,592	264,00	684,29	0,000
10	999529868	Vybrání odpadu	hod	72,000	120,00	8 640,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

1 121,04 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 121,04 0,000

1	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	648,000	1,73	1 121,04	0,000
---	-----------	---	----	---------	------	----------	-------

Celkem

81 755,86 0,000

CENOVÁ KALKULACE

AWFA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA

Vypracoval : Jan Rutkovský

Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉN

Datum : 19.11.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
2	<u>VENKOVNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY</u>				526 554,00
	Poplatek za zajištění zeminy do násypů (z jiné stavby)	t	495,00	49,00	24 255,00
	Poplatek za zajištění zeminy do násypů	t	474,00	147,00	69 678,00
	Poplatek za zajištění zeminy na ohumusování - prosátá zemina	t	368,00	372,00	136 896,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku tř. zeminy 1 až 4	km	2 866,00	25,00	71 650,00
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava	t	1 337,00	39,00	52 143,00
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů bez zhutnění	m3	542,00	55,00	29 810,00
	Úprava pláňe v hornině tř. 1 - 4 bez zhutnění	m2	1 842,00	31,00	57 102,00
	Úprava pláňe na násypech v hornině tř. 1 - 4 bez zhutnění	m2	114,00	44,00	5 016,00
	Trubky kanalizační prům. 100 , 125 , 150 mm	m	43,00	43,00	1 849,00
	Vyrovňovací prstence kanalizačních šachet	ks	9,00	378,00	3 402,00
	Kolena a odbočky trub	ks	16,00	53,00	848,00
	Šachetní dno	ks	2,00	428,00	856,00
	Šachta a silniční vpust	ks	1,00	8 470,00	8 470,00
	Montáž potrubí	m	43,00	75,00	3 225,00
	Beton tř. B 20/25 - Obetonování	m3	0,90	2 710,00	2 439,00
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nář v horninách tř.	m3	6,40	490,00	3 136,00
	Zapískování potrubí	m	43,00	48,00	2 064,00
	Výřez roští , odkop a likvidace keřů podél ulice p.č. 1248 a 1247	kpl	1,00	11 625,00	11 625,00
	Úprava pláňe před výsevem travního semene	m2	1 956,00	10,00	19 560,00
	Osetí travního semene	m2	1 956,00	5,00	9 780,00
	Osázení zahrady keři (kleče, tůje, apod. - průměrná cena)	ks	150,00	85,00	12 750,00
3	<u>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</u>				392 465,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené do objemu do 1000 m3 v hor	m3	50,00	118,00	5 900,00
	Vykopávky ze zemníků a skládek tř.3 - natěžení a dovoz násypové ze	m3	70,00	173,00	12 110,00
	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	m3	119,00	87,00	10 353,00
	Úprava pláňe se zhutněním v hornině tř.1-4	m2	372,00	41,00	15 252,00
	Podklad ze stěrkdrtě	m3	82,80	665,00	55 062,00
	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl 60 mm do lože z kam	m2	157,00	485,00	76 145,00
	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl 80 mm do lože z kam	m2	221,00	565,00	124 865,00
	Záhonové obruby z betonových obrubníků	m	139,00	290,00	40 310,00
	Chodníkové obruby z betonových obrubníků š.150 mm	m	85,00	440,00	37 400,00
	Chodníkové obruby z betonových obrubníků š.100 mm	m	31,00	380,00	11 780,00
	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm	m	12,00	159,00	1 908,00
	Těsnění dilatačních spar asfaltovou záhlvkou průř do 100 mm2	m	12,00	115,00	1 380,00

CENOVÁ KALKULACE



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA

Vypracoval : Jan Rutkovský

Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉN

Datum : 19.11.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
4	BRÁNY A OPLOCENÍ				206 818,00
	Branka jednokřídlá ocelová barvená	ks	2,00	8 150,00	16 300,00
	<i>Jednokřídlá - výška 1,50 m x šíře vjezdu 1,00 bm, Základní nosný rám + sloupky - Jekl, pletivo, manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka</i>				
	Brána dvoukřídlá ocelová barvená	ks	2,00	15 650,00	31 300,00
	<i>Dvoukřídlá - výška 1,50 m x šíře vjezdu 3,00 bm, Základní nosný rám + sloupky - Jekl, pletivo, manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka</i>				
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nář v horninách tř.	m3	0,60	490,00	294,00
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nář v horninách tř.	m3	1,80	490,00	882,00
	Branka - osazení do kotev otvoru	bm	2,00	495,00	990,00
	Brána dvoukřídlá - osazení do kotev otvoru	bm	6,00	495,00	2 970,00
	Beton tř. B 20/25 základových patek (branka)	m3	0,60	2 710,00	1 626,00
	Beton tř. B 20/25 základových patek (brána)	m3	1,80	2 710,00	4 878,00
	Extruder 1,50m BND	m	230,00	88,00	20 240,00
	<i>Pletivo 55x55/2,5 mm s PVC, barva zelená</i>				
	Sloupek St Plus 48*1,5 - 2,25 m/rozteč a=3,00m	ks	76,00	335,00	25 460,00
	Vzpěra UNIVERZAL 2,20m	ks	30,00	315,00	9 450,00
	Napínací struna 3,5 mm/ 3 řady/ 78 m Extruder	role	9,00	299,00	2 691,00
	Vázací drát 1,5mm PVC	ks	4,00	95,00	380,00
	Napínací strojek 2 PVC	ks	32,00	26,00	832,00
	Spona Agrafe PVC	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nář v hor tř. 3 (slou	ks	76,00	58,00	4 408,00
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nář v hor tř. 3 (vzp	ks	30,00	52,00	1 560,00
	Montáž sloupků - betonáž	ks	76,00	205,00	15 580,00
	Montáž vzpěr - betonáž	ks	30,00	205,00	6 150,00
	Natažení napínací struny	bm	600,00	6,00	3 600,00
	Fluidex Pro, Extruder - natažení, napnutí	bm	230,00	110,00	25 300,00
	Přiháčkování pletiva ke struně	bm	748,00	7,00	5 236,00
	Beton tř. B 20/25 základových patek (sloupky)	m3	4,95	2 710,00	13 414,50
	Beton tř. B 20/25 základových patek (vzpěry)	m2	1,95	2 710,00	5 284,50
	Sejmutí původního oplocení, odkop sloupků, vyřezání sloupků, likv	m	136,00	22,00	2 992,00
	KALKULACE V SOD				-295 000,00
	Výstavba komunikace pro zásobování	kpl	1,00	-295 000,00	
CELKEM CENA KČ (bez DPH)				830 837,00	

CENOVÁ KALKULACE

AWFA

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MŠ ČTYŘLÍSTEK

Projekt: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA MŠ ČTYŘLÍSTEK - VĚKOVA

Vypracoval : Jan Rutkovský

Stupeň: POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - VZDUCHOTECHNIKA

Datum : 19.11.2012

Pol.č.	Název	MJ	Množství	za jedn. Kč	Celkem Kč
5	<u>VZDUCHOTECHNIKA</u>				395 410,00
1.1	Přívodní jednotka 1800 m3/hod) , ohřívač	ks	1,00	92 625,00	92 625,00
1.2	Regulace vč.zaregulování systému	ks	1,00	61 250,00	61 250,00
1.3	VZT potrubí vč.tvarovek a mont.materiálu	ks	1,00	84 370,00	84 370,00
1.4	Tepelné izolace	ks	1,00	4 860,00	4 860,00
1.5	Vzt zákryt nad konvektmat s tukovým filtry	ks	1,00	21 630,00	21 630,00
1.6	VZT nad myčku s tukovým filtry , bez osvětlení	ks	1,00	20 980,00	20 980,00
1.7	VZT zákryt nad varný blok s osvětlením	ks	1,00	27 250,00	27 250,00
1.8	Prováděcí projektová doku	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
1.9	Montáž,spojovací a těsnící materiál	ks	1,00	70 445,00	70 445,00
CELKEM CENA Kč (bez DPH)					395 410,00