



Colas CZ

dodatek č.1 smlouvy: SE/MB/2012/025 „Liberec – Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – I:etapa“

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a pro provedení původních stavebních prací jsou nezbytné, tzv. vícepráce. Naopak některé stavební práce nebylo třeba realizovat a zhotovitel je po dohodě s objednatelem neplnil, tzv. méněpráce.

2. Vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou podrobně popsány v příloze č.1 tohoto dodatku - Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se odst. 5.1. nahrazuje novým zněním takto:
5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě **nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – I. etapa**“, zveřejněnou v systému E-ZAK a na základě **nabídky zhotovitele ze dne 5.10.2012** podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	17 466 962,17 Kč
Cena víceprací bez DPH	304 641,64 Kč
Cena méněprací bez DPH	-1 005 987,41 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	-701 345,77 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	16 765 616,40 Kč
DPH 20%	3 353 123,28 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	20 118 739,68 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl.3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30. 6. 2013.

4. V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstává smlouva o dílo č. u objednatele 8/12/0015, u zhotovitele č. SE/MB/2012/025 platná v původním znění.
5. Dodatek č. 1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 832/2012 ze dne 16.10.2012.



Colas CZ

dodatek č.1 smlouvy: SE/MB/2012/025 „Liberec – Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – I:etapa“


7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne: 29-10-2012

Za objednatele:

Bc. Martina Rosenbergová
primátorka



V Praze dne: 30-10-2012

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Keller
ředitel závodu Sever COLAS CZ, a.s.

Příloha č.1: Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací

COLAS CZ, a.s.
provoz Mladá Boleslav
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (36)
Tel.: 326 735 396, Fax: 326 722 757



Colas CZ

12002 - OPRAVA KOMUNIKACI - LOKALITA LESNI ULICE, I. ETAPA

Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací projednaných dne 27.9.2012

REKAPITULACE

SO 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL.	7 384,20 Kč
SO 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	- 424 378,49 Kč
SO 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.	178 243,54 Kč
SO 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA	- 70 694,92 Kč
SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.	92 297,48 Kč
SO 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA	26 716,42 Kč
LIS - Mozartova	- 510 914,00 Kč
celkem	- 701 345,77 Kč

COLAS CZ, a.s.
provoz Mladá Boleslav
Průmyslová 1028, 293 08 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (36)
Tel.: 326 735 396, Fax: 326 722 757

Jan Zeman
vedoucí stavebního provozu Mladá Boleslav
COLAS CZ, a.s.

1-5-10-2012

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA

623

Stavba :
číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu: 103 - REKONSTRUKCE MOZARTOVY UL. - RDS

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	
		Vícepráce					
36	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	151,800	235,00		35 673,00
37	45152a	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	151,800	140,00		21 252,00
30	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU	M	39,300	192,00		7 545,60
38	91782	VÝŠKOVÁ UPRAVA OBRUBNIKŮ KAMENNÝCH	M	217,000	776,00		168 392,00
34	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,004	136 400,00		545,60
		Vícepráce celkem					233 468,20
		Méněpráce					
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	- 1 610,000	10,00		- 16 100,00
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	- 1 610,000	20,00		- 32 200,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	- 1 610,000	5,00		- 8 050,00
10	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	- 75,500	12,00		- 906,00
12	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	- 348,000	266,00		- 92 568,00
13	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	- 1 610,000	15,00		- 24 150,00
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	- 50,200	500,00		- 25 100,00
24	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 58,000	350,00		- 20 300,00
26	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZAMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 17,500	380,00		- 6 650,00
		Méněpráce celkem					- 226 024,00
		Celkem					7 384,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 110.1 - REKONSTRUKCE JAVOROVÉ UL., I. ETAPA - RDS

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce				
12	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I	M3	14,900	63,00	938,70
16	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	14,955	42,00	628,11
21	581401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I	M3	2,100	750,00	1 575,00
22	58330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	58,445	500,00	29 222,50
23	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	14,000	6,00	84,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28,000	9,00	252,00
25	574101a	ASFALTOVÝ BETON TR I	M3	0,560	4 300,00	2 408,00
26	574101b	ASFALTOVÝ BETON TR I	M3	0,840	3 900,00	3 276,00
27	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I	M3	0,980	3 600,00	3 528,00
30	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,700	350,00	18 445,00
32	582615a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,200	603,00	5 547,60
37	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ	M	101,200	194,00	19 632,80
45	96612	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	30,000	1 428,00	42 840,00
		Vícepráce celkem				428 377,74
		Méněpráce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	- 1 160,000	63,00	- 73 080,00
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	- 1 160,000	20,00	- 23 200,00
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	- 1 160,000	5,00	- 5 800,00
15	18110	OPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	- 159,900	12,00	- 1 918,80
17	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	- 124,400	266,00	- 33 090,40
18	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	- 1 160,000	15,00	- 17 400,00
19	272214	ZAKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	- 22,000	2 850,00	- 62 700,00
20	327214	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	- 55,000	2 850,00	- 156 750,00
28	58211	DLAŽENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	- 79,700	1 270,00	- 101 219,00
29	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 143,400	320,00	- 45 888,00
31	582614a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 12,700	550,00	- 6 985,00
34	911133	OCEL SILNIC ZABRADLI SE SVISL VYPLNĚNÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	- 1,000	1 850,00	- 1 850,00
42	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM	M	- 7,500	3 050,00	- 22 875,00
		Méněpráce celkem				- 552 756,20
		Celkem				- 424 378,49

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.
 číslo a název rozpočtu: 303 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ MOZARTOVY UL.-RDS

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce				
1	014101	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	M3	50,000	120,00	6 000,00
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	96,500	160,00	15 440,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	50,000	30,00	1 500,00
4	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	46,443	80,00	3 715,44
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,084	400,00	12 433,60
6	451312	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,330	2 400,00	792,00
7	45157	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,050	400,00	2 820,00
15	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	46,500	360,00	16 740,00
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	24,000	380,00	9 120,00
9	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETON DILCŮ	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
16	89732	VPUSŤ DVORNI Z BETON DILCŮ	KUS	13,000	7 100,00	92 300,00
10	897625	VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍRKY DO 300MM	KUS	1,000	8 700,00	8 700,00
11	897725	ČISTIČI KUSY ŠTERBIN ŽLABU Z BETON DILCŮ SV. ŠÍRKY DO 300MM	KUS	1,000	8 300,00	8 300,00
17	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	46,500	30,00	1 395,00
12	899642	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	24,000	30,00	720,00
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	70,500	35,00	2 467,50
		Vícepráce celkem				189 943,54
		Méněpráce				
14	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BET DILCŮ ŠÍŘ 400MM VYS 500MM BEZ OBRUBY	M	4,500	2 600,00	11 700,00
		Méněpráce celkem				- 11 700,00
		Celkem				178 243,54

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 310.1 - REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ JAVOROVÉ UL., I. ETAPA - RDS

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
Vícepráce						
Vícepráce celkem						
Měnépráce						
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	- 8,200	120,00	- 984,00
2	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	- 37,000	160,00	- 5 920,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	- 8,200	30,00	- 246,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	- 28,794	80,00	- 2 303,52
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 5,716	400,00	- 2 286,40
7	45157	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	- 1,100	400,00	- 440,00
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	- 11,000	700,00	- 7 700,00
10	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ ULIČNÍ DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	- 1,000	19 500,00	- 19 500,00
11	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETEJNI Z BETON DILCŮ	KUS	- 2,000	7 500,00	- 15 000,00
15	899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	- 11,000	30,00	- 330,00
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	- 11,000	35,00	- 385,00
17	935111	STĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DILCŮ SÍŘ 400MM VYS 500MM BEZ OBRUBY	M	- 6,000	2 600,00	- 15 600,00
Měnépráce celkem						
Celkem						
						- 70 694,92
						- 70 694,92

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.
 číslo a název rozpočtu: 803 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY MOZARTOVA UL.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce				
15	123000	Rozšíření jamky pro výsadbu stromů - ruční výkop - počet 114	M3	72,618	480,00	34 856,64
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	72,618	10,00	726,18
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	72,618	5,00	363,09
16	124000	Nákup a dovoz chybějící zeminy vhodné pro výsadbu stromů	M3	72,618	776,00	56 351,57
		Vícepráce celkem				92 237,48

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12002 - OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, I. ETAPA
 číslo a název SO: SO 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVÁ UL., I. ETAPA
 číslo a název rozpočtu: 810.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY JAVOROVA UL., I. ETAPA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce				
15	123000	Rozšíření jamky pro výsadbu stromů - ruční výkop - počet 33	M3	21,020	480,00	10 089,60
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	21,020	10,00	210,20
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ŽHUT	M3	21,020	5,00	105,10
16	124000	Nákup a dovoz chybějící zeminy vhodné pro výsadbu stromů	M3	21,020	776,00	16 311,52
		Vícepráce celkem				26 716,42

