



DODATEK Č. 1 (11/13/0010)
(vztahující se ke smlouvě o dílo č. 11/13/0009)

uzavřený mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
ve věcech smluvních: panem Kamilem Janem Svobodou
ve věcech technických: paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SYBAN, s.r.o.**
se sídlem : 28. října 60/44, Liberec
zastoupené: Janem Syrovátkem
ve věcech technických: Janem Syrovátkem
IČ: 25401343
DIČ: CZ 25401343
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.986297399/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C,st.1474

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění ujednání v SOD č. 11/13/0009:

I.

- v článku II. Předmět a místo plnění takto:

Předmětem plnění je „Oprava střešního pláště hospodářské budovy Divadla F. X. Šaldy v Liberci“, 3. část v prostoru světlíků, a všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

- odstranění stávajících krytin a vrstev střešního pláště
- demontáž klempířských prvků
- vyrovnávací betonové potěry
- provedení nové hydroizolace
- montáž nové tepelné izolace
- provedení nových povlakových krytin
- provedení nových klempířských konstrukcí
- **přesklení stávajících světlíků polykarbonátovými deskami**

Místem plnění je objekt Malého divadla, Zhořelecká ul., Liberec

II.

- v odstavci 1 v článku V. Cena za dílo a to takto:

Původní ujednání:

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH

241.560,45 Kč

DPH 21%

50.727,69 Kč

Celková cena díla včetně DPH

292.288,00 Kč

Nové ujednání dle tohoto dodatku:

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Původně dohodnutá cena díla bez DPH:

241.560,45 Kč

Nová dohodnutá cena díla bez DPH:

290.427,05 Kč

DPH 21%

60.989,68 Kč

Celková cena díla včetně DPH

351.417,00- Kč

III.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou platná v původním znění.

Příloha: celkový položkový výkaz výměr.

V Liberci dne 7.6.2013

Za objednatele:

Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

Jan Syrovátko
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.00 Střecha mezi budovami		Základní rozpočet
Objekt: SO2	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: N2012/128	Název stavby: Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Liberec	Náklady na MJ:	241 560,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	11 458,00		
	PSV celkem	230 103,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		241 560,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		241 560,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 23.4.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	241 560,45 Kč	
DPH		21,0% činí:	50 727,69 Kč	
Cena za objekt celkem:			292 288,00 Kč	

Popis:

Cena platí pouze v případě souběžné realizace společně se střechou divadla, kterou nyní realizujeme (část 1 a část 2).

Pokud by k realizaci došlo bez souběhu s nyní realizovanou akcí, bude nutné fakturovat náklady spojené se zařízením staveniště a dopravou materiálu na střechu.

Stavba:	N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet:	1.00	Střecha mezi budovami		

Stavba: N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet: 1.00	Střecha mezi budovami		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Powlakové krytiny	0,00	91 399,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot	0,00	70 234,00	0,00	0,00	0,00
Kč	11 458,00	230 103,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet: 1.00	Střecha mezi budovami		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	632 45-1031.R00	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše po vybourání stávající krytiny	m2	85,0000	55,00	4 675,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 675,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2	974 03-1120.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm - pro drážku okapnice, vč.odvozu na skládku a	m	80,0000	35,00	2 800,00
3	980 01-0100.	Ostatní drobné dokončující práce, detaily	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 300,00
99		Přesun hmot				
4	999 28-1108.T00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,2364	350,00	1 482,74
99		Přesun hmot				1 482,74
712		Povlakové krytiny				
5	712 30-0100.	Odstranění veškeré vrchní polyuretanové vrstvy vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie	m2	85,0000	125,00	10 625,00
6	712 30-0200.	Odstranění asfaltové lepenkové vrstvy vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie odpadu	m2	98,0000	85,00	8 330,00
7	712 31-1101.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním	m2	98,0000	15,00	1 470,00
8	111 63-1500.	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,0294	12 500,00	367,50
9	712 34-1559.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	98,0000	85,00	8 330,00
10	628 52-2540.	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	112,7000	92,00	10 368,40
11	712 35-0010.0	Montáž a dodávka fólie Dekplan 76 tl.1,5 mm	m2	114,2500	365,00	41 701,25
12	712 39-1171.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	114,5000	22,00	2 519,00
13	685 00-0000.	textilie Filtek 300 g/m2	m2	131,3875	21,00	2 759,14
14	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	864,7029	5,70	4 928,81
712		Povlakové krytiny				91 399,09
713		Izolace tepelné				
15	713 14-1131.R00	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva desek	m2	114,2500	55,00	6 283,75
16	283 75-9910.	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	119,9625	485,00	58 181,81
17	713 15-0100.	Montáž a dodávka obložení atiky z extrudovaného polystyrénu tl.80 mm	m2	5,6000	375,00	2 100,00
18	713 15-0200.	Montáž a dodávka spádové vrstvy atiky z extrudovaného polystyrénu tl.30-50 mm	m2	0,2940	355,00	104,37
19	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	666,6993	2,70	1 800,09
713		Izolace tepelné				68 470,02
764		Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot				
20	764 33-4000.	Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm - u svislé stěny, vč.likvidace n	m	80,0000	45,00	3 600,00

Stavba:	N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO2	Vícepráce	Datum tisku: 23.4.2013	
Rozpočet:	1.00	Střecha mezi budovami		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
21	764 43-0000.	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie	m	80,0000	45,00	3 600,00
22	764 43-8010.	Demontáž stávajícího chrlíče vč.likvidace na příslušné skládce podle kategorie odpadu (odvoz do	kus	1,0000	252,00	252,00
23	764 51-0100.	Montáž a dodávka poplastované okapnice rš 330 mm	m	85,0000	245,00	20 825,00
24	764 51-0200.	Montáž a dodávka poplastovaného úhelníku rš 150 mm	m	85,0000	140,00	11 900,00
25	764 51-0300.	Montáž a dodávka poplastované okapnice rš 150 mm	m	85,0000	140,00	11 900,00
26	764 51-0400.	Montáž a dodávka poplastované ukončující lišty rš 80 mm	m	5,6000	78,00	436,80
27	764 51-0500.	Montáž a dodávka poplastovaného rohového úhelníku rš 100 mm	m	85,0000	105,00	8 925,00
28	764 51-0600.	Montáž a dodávka atypického pozinkovaného chrlíče profil 100 mm, plech tl.0,7 mm, vč.utěsnění PVC fó	kus	1,0000	1 150,00	1 150,00
29	764 51-0700.	Utěsnění větracích mřížek	kpl	1,0000	5 500,00	5 500,00
30	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	680,8880	3,15	2 144,80
	764	Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot				70 233,60

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.01 Střecha mezi budovami - světlíky		Základní rozpočet
Objekt: SO2	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: N2012/128	Název stavby: Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Liberec	Náklady na MJ:	48 867,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	48 867,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		48 867,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		48 867,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petr Šafařík Datum: 24.5.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	48 866,60 Kč
DPH		21,0% činí:	10 261,99 Kč
Cena za objekt celkem:			59 129,00 Kč

Stavba: N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X. Šaldy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO2	Vícepráce	Datum tisku: 24.5.2013	
Rozpočet: 1.01	Střecha mezi budovami - světlíky		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
787 Zasklívání	0,00	48 867,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	48 867,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: N2012/128	Hospodářská budova divadla F.X.Šaldy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO2	Vícepráce	Datum tisku: 24.5.2013	
Rozpočet: 1.01	Střecha mezi budovami - světlíky		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	787	Zasklívání				
1	787909001	Přesklení světlíků vč. dod + mtž Pz hřebene	kus	6,0000	2 400,00	14 400,00
2	DEK-1815101170	Polykarbonátová desky dutinková PC A 10mm/2 čirá rozměr tabule 2100 x 6000mm	m2	75,6000	359,00	27 140,40
3	TIT-PMPG	Podložka s EPDM prachovkou 6,3x19mm	kus	300,0000	2,30	690,00
4	TIT-PRGSTS02	Spodní gumový profil STANDARD 60mm	m	80,0000	28,00	2 240,00
5	TIT-PRPCH1060	Polykarbonátový H profil 10mm l=6000mm, čirý	m	24,0000	118,13	2 835,12
6	998 78-7203.R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	473,0552	3,30	1 561,08
	787	Zasklívání				48 866,60